

Date :,/...../20.....

Devis de l'entreprise :

COMMUNE DE SAINT JUST LA PENDUE

Avant-Métré

AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAU

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

RUE DES ECOLES

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
1401	Sondage sur canalisation existante	u	10 , ,
				Total titre 1 : , €
2 TRANCHEES ET TERRASSEMENTS					
2100	Terrassement pour canalisations principales terrain n°2				
04	Terrassements exécutés à la main, quelle que soit la profondeur, après accord du maître d'œuvre	m3	10 , ,
2210	Terrassement en agglomération				
01	Pour des volumes situés à une profondeur inférieure ou égale à 3 m	m3	95 , ,
2300	Tranchée pour branchement				
03	En agglomération pour une profondeur inférieure ou égale à 3 m.	ml	65 , ,
2410	Evacuation par kilomètre supplémentaire au delà de 3 km	m3	300 , ,
2560	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur	ml	155 , ,
2600	Matériaux d'apport				
05	Grave concassée 0/31.5, densité en place 2,1 t/M3	m3	110 , ,
06	Gravette 4/12, densité en place 1,4 T/m3	m3	50 , ,
2900	Compactage				
01	Plus-value pour compactage profondeur inférieure ou égale à 3 m	m2	400 , ,

Total titre 2 : , €

3 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES

3700	Canalisation en fonte ductile standard				
02	Diamètre nominal 80	ml	15 , ,
03	Diamètre nominal 100	ml	90 , ,
3740	Pièces de raccord à emboîtement				
04	Diamètre nominal 80 mm	ml	15 , ,
05	Diamètre nominal 100 mm	ml	30 , ,
3745	Pièces de raccords à brides				
05	Diamètre nominal 100 mm	ml	20 , ,
3810	Canalisations polyéthylène haute densité PN 16				
01	Diamètre nominal 25 mm	ml	45 , ,
03	Diamètre nominal 40 mm	ml	5 , ,
3850	Raccordement sur canalisation existante				
01	Diamètre nominal de conduite existante < ou = à 125 mm	u	3 , ,
3900	Adaptateur à bride verrouille PN 16 Bars				
04	Diamètre nominal de la bride de 100 mm	u	2 , ,
3920	Adaptateur à brides GT				
03	Diamètre nominal de la bride de 80 mm	u	1 , ,
04	Diamètre nominal de la bride de 100 mm	u	2 , ,

Total titre 3 : , €

4 OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON

4705	Béton de ciment				
01	Dosé à 250 kg pour massifs, radier général, etc	m3	5 , ,

Total titre 4 : , €

5 ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES

5040	Robinet-vane opercule métal surmoulé PN 16				
04	Diamètre nominal de 80 mm	u	1 , ,
5080	Bouche à clé				
01	Avec tête pour chaussée en fonte ductile, tube allonge à collerette en fonte et tabernacle fonte	u	1 , ,
5100	Poteau d'incendie à prises sous coffre				
02	Diamètre nominal de 100 mm	u	1 , ,

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
5150	Esse de réglage				
02	Diamètre nominal 100 mm	u	1 , ,
5900	Dispositif de branchement				
02	Diamètre nominal de robinet 25 mm	u	9 , ,
04	Diamètre nominal de robinet 40 mm	u	2 , ,
5925	Regard préfabriqué compteur d'eau isolé couvercle isolant avec robinetterie diamètre 25 mm				
01	Le regard avec robinetterie diamètre 25 mm	u	9 , ,
5972	Raccordement sur canalisation de branchement existante en cuivre, plomb...				
		u	11 , ,

Total titre 5 : , €

6 REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

6040	Remise à niveau d'ouvrages				
02	La bouche à clé	u	5 , ,
6900	Dossier de récolement				
01	Canalisations en agglomération	km	0,155 , ,
03	les croquis de repérage des branchements et des appareils de robinetterie et de fontainerie suivant les modalités de géoréférencement en vigueur.	u	15 , ,

Total titre 6 : , €

RECAPITULATIF

1	TRAVAUX PREPARATOIRES , .. €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS , .. €
3	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES , .. €
4	OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON , .. €
5	ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES , .. €
6	REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS , .. €

Montants HT : , ... €

TVA 20,00% , ... €

Montants TTC : , ... €