

Date :,/...../20.....

Devis de l'entreprise :

COMMUNE DE SAINT JUST LA PENDUE

Avant-Métré

AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

RUE DES JARDINS

| N° | Désignation de l'article | Unité | Quant. | Prix Unit | Prix Total |
|-------------------------------------|---|-------|--------|------------------------|----------------|
| 1 TRAVAUX PREPARATOIRES | | | | | |
| 1401 | Sondage sur canalisation existante | u | 10 | , ... | , |
| | | | | Total titre 1 : | , € |
| 2 TRANCHEES ET TERRASSEMENTS | | | | | |
| 2100 | Terrassement pour canalisations principales terrain n°2 | | | | |
| 04 | Terrassements exécutés à la main, quelle que soit la profondeur, après accord du maître d'œuvre | m3 | 10 | , ... | , |
| 2210 | Terrassement en agglomération | | | | |
| 01 | Pour des volumes situés à une profondeur inférieure ou égale à 3 m | m3 | 160 | , ... | , |
| 2300 | Tranchée pour branchement | | | | |
| 03 | En agglomération pour une profondeur inférieure ou égale à 3 m. | ml | 40 | , ... | , |
| 2410 | Evacuation par kilomètre supplémentaire au delà de 3 km | m3 | 400 | , ... | , |
| 2560 | Fourniture et pose d'un grillage avertisseur | ml | 190 | , ... | , |
| 2600 | Matériaux d'apport | | | | |
| 05 | Grave concassée 0/31.5, densité en place 2,1 t/M3 | m3 | 190 | , ... | , |
| 06 | Gravette 4/12, densité en place 1,4 T/m3 | m3 | 50 | , ... | , |
| 2900 | Compactage | | | | |
| 01 | Plus-value pour compactage profondeur inférieure ou égale à 3 m | m2 | 450 | , ... | , |

Total titre 2 : , €

3 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES

| | | | | | |
|-------------|--|----|-----|-------------|---------------|
| 3700 | Canalisation en fonte ductile standard | | | | |
| 01 | Diamètre nominal 60 | ml | 150 | , ... | , |
| 3740 | Pièces de raccord à emboîtement | | | | |
| 03 | Diamètre nominal 60 mm | ml | 40 | , ... | , |
| 3745 | Pièces de raccords à brides | | | | |
| 03 | Diamètre nominal 60 mm | ml | 10 | , ... | , |
| 3810 | Canalisations polyéthylène haute densité PN 16 | | | | |
| 01 | Diamètre nominal 25 mm | ml | 40 | , ... | , |
| 3850 | Raccordement sur canalisation existante | | | | |
| 01 | Diamètre nominal de conduite existante < ou = à 125 mm | u | 1 | , ... | , |
| 3920 | Adaptateur à brides GT | | | | |
| 02 | Diamètre nominal de la bride de 60 mm | u | 1 | , ... | , |

Total titre 3 : , €

4 OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON

| | | | | | |
|-------------|--|----|---|-------------|---------------|
| 4115 | Regard pour ventouse ou vanne | u | 1 | , ... | , |
| 4600 | Tampon de regard | | | | |
| 01 | Classe D400 type Lourd en fonte pleine (poids du tampon supérieur à 55 kg) pour chaussée à trafic intense, type articulé ou non solidaire du cadre | u | 1 | , ... | , |
| 4705 | Béton de ciment | | | | |
| 01 | Dosé à 250 kg pour massifs, radier général, etc | m3 | 3 | , ... | , |

Total titre 4 : , €

5 ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES

| | | | | | |
|-------------|--|---|---|-------------|---------------|
| 5062 | Tête de vidange | u | 1 | , ... | , |
| 5200 | Ventouse automatique | | | | |
| 02 | Simple fonction PN 16 diamètre d'admission 40/60 | u | 1 | , ... | , |
| 5900 | Dispositif de branchement | | | | |
| 02 | Diamètre nominal de robinet 25 mm | u | 8 | , ... | , |
| 04 | Diamètre nominal de robinet 40 mm | u | 1 | , ... | , |

| N° | Désignation de l'article | Unité | Quant. | Prix Unit | Prix Total |
|------------------------|--|-------|--------|-------------|----------------|
| 5925 | Regard préfabriqué compteur d'eau isolé couvercle isolant avec robinetterie diamètre 25 mm | | | | |
| 01 | Le regard avec robinetterie diamètre 25 mm | u | 8 | , ... | , |
| 5972 | Raccordement sur canalisation de branchement existante en cuivre, plomb... | | | | |
| | | u | 8 | , ... | , |
| Total titre 5 : | | | | | , € |

6 REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------|-----|-------------|----------------|
| 6000 | Réfection provisoire | | | | |
| 01 | Couche de fermeture en sable (20 L/m ²) | m ² | 200 | , ... | , |
| 6900 | Dossier de récolement | | | | |
| 01 | Canalisations en agglomération | km | 0,2 | , ... | , |
| 03 | les croquis de repérage des branchements et des appareils de robinetterie et de fontainerie suivant les modalités de géoréférencement en vigueur. | u | 10 | , ... | , |
| Total titre 6 : | | | | | , € |

RECAPITULATIF

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | , .. € |
| 2 | TRANCHEES ET TERRASSEMENTS | , .. € |
| 3 | FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES | , .. € |
| 4 | OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON | , .. € |
| 5 | ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES | , .. € |
| 6 | REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS | , .. € |

Montants HT : , ... €

TVA 20,00% , ... €

Montants TTC : , ... €