

Date :,/...../20.....

Devis de l'entreprise :

COMMUNE DE SAINT JUST LA PENDUE

Avant-Métré

AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

RUE DES ECOLES

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1101	Installation de chantier et repliement				
01	Installation et repliement	F	1 , ,
1401	Sondage sur canalisation existante				
		u	10 , ,
					<hr/>
				Total titre 1 : , €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS				
2100	Terrassement pour canalisations principales terrain n°2				
04	Terrassements exécutés à la main, quelle que soit la profondeur, après accord du maître d'œuvre	m3	15 , ,
2210	Terrassement en agglomération				
01	Pour des volumes situés à une profondeur inférieure ou égale à 3 m	m3	140 , ,
2300	Tranchée pour branchement				
03	En agglomération pour une profondeur inférieure ou égale à 3 m.	ml	75 , ,
2410	Evacuation par kilomètre supplémentaire au delà de 3 km				
		m3	450 , ,
2600	Matériaux d'apport				
05	Grave concassée 0/31.5, densité en place 2,1 t/M3	m3	200 , ,
06	Gravette 4/12, densité en place 1,4 T/m3	m3	70 , ,
2900	Compactage				
01	Plus-value pour compactage profondeur inférieure ou égale à 3 m	m2	500 , ,

Total titre 2 : , €

3 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES

3140	Carrotage compris joints forsheda				
01	Pour raccordement de canalisation de diamètre inférieur ou égal à 160 mm	u	8 , ,
3300	Canalisation en PVC CR8				
03	Diamètre nominal 160	ml	75 , ,
06	Diamètre nominal 315	ml	95 , ,
3330	Déviation coude (CR8)				
03	Diamètre 160 mm	u	20 , ,
06	Diamètre 315 mm	u	5 , ,
3340	Culotte de branchement, PVC sur canalisation (CR8)				
06	Diamètre 315 mm	u	7 , ,
3350	Piquage à plaquette PVC				
01	De diamètre 160 mm	u	10 , ,

Total titre 3 : , €

4 OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON

4000	Regard de visite				
08	Monobloc en PEHD de diamètre intérieur 0,80 m y compris dispositif d'ancrage, dalle de répartition "type chaussée" et joint d'étanchéité	u	2 , ,
13	Plus-value aux prix 4000-07 4000-08 et 4000-09 pour surprofondeur	dm	5 , ,
4400	Bouche d'égout sous trottoir				
04	Type grille de dimensions intérieures 0,60, de profondeur 1,20 m	u	5 , ,
4510	Raccordement de branchement d'assainissement				
		u	15 , ,
4521	Tabouret de reception des eaux de toits				
		u	10 , ,
4525	Dauphin en fonte Ø 100 mm				
		ml	5 , ,
4600	Tampon de regard				
01	Classe D400 type Lourd en fonte pleine (poids du tampon supérieur à 55 kg) pour chaussée à trafic intense, type articulé ou non solidaire du cadre	u	2 , ,
4705	Béton de ciment				
01	Dosé à 250 kg pour massifs, radier général, etc	m3	5 , ,

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
Total titre 4 :				 , €

6 REFLECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

6000	Réfection provisoire				
01	Couche de fermeture en sable (20 L/m ²)	m ²	200 , ,
6900	Dossier de récolement				
01	Canalisations en agglomération	km	0,215 , ,
Total titre 6 :				 , €

RECAPITULATIF

1	TRAVAUX PREPARATOIRES , .. €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS , .. €
3	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES , .. €
4	OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON , .. €
5	ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES , .. €
6	REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS , .. €

Montants HT : , ... €

TVA 20,00% , ... €

Montants TTC : , ... €