

Date :,/...../20.....

Devis de l'entreprise :

COMMUNE DE SAINT JUST LA PENDUE

Avant-Métre

AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX

VOIRIE

RUE DES ECOLES

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1200	Découpage des enrobés				
01	Pour une une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm	ml	35 , ,
Total titre 1 :				 , €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS				
2410	Evacuation par kilomètre supplémentaire au delà de 3 km	m3	400 , ,
2600	Matériaux d'apport				
03	Grave concassée 0/60, densité en place 2 T/M3	m3	180 , ,
05	Grave concassée 0/31.5, densité en place 2,1 t/M3	m3	95 , ,
2900	Compactage				
01	Plus-value pour compactage profondeur inférieure ou égale à 3 m	m2	900 , ,
Total titre 2 :				 , €
4	OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON				
4705	Béton de ciment				
01	Dosé à 250 kg pour massifs, radier général, etc	m3	5 , ,
4716	Démolition de maçonnerie				
02	Maçonnerie de béton à l'engin	m3	5 , ,
Total titre 4 :				 , €
6	REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS				

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
6000	Réfection provisoire				
01	Couche de fermeture en sable (20 L/m ²)	m ²	900 , ,
6010	Réfection définitive				
02	Revêtement en béton bitumineux (150 Kg/m ² , granulométrie 0-10, densité 2,35).	T	135 , ,
03	Plus-value au prix 6010-02 pour la mise en place sur trottoirs du grave bitum.	m ²	220 , ,
6015	Décapage ,décaissement et évacuation				
		m ³	450 , ,
6022	Fourniture et pose d'éléments de bordures de trottoirs béton				
01	Type T3	ml	140 , ,
				<hr/>	
				Total titre 6 : , €

9 ADDITIF AU BORDEREAU

9001	Fourniture et mise en place de bande podotactile				
		m	5 , ,
9002	Signalisation horizontale y compris peinture (stationnement, stop, zébra.....)				
		F	1 , ,
9004	Dépose et repose de signalisations verticales				
		F	1 , ,
9005	Fourniture et pose de revêtement résine pépité collé avec granulats naturels ocre				
		m ²	30 , ,
				<hr/>	
				Total titre 9 : , €

RECAPITULATIF

1	TRAVAUX PREPARATOIRES , .. €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS , .. €
3	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES , .. €
4	OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON , .. €
5	ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES , .. €
6	REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS , .. €
9	ADDITIF AU BORDEREAU , .. €

Montants HT : , ... €

TVA 20,00% , ... €

Montants TTC : , ... €